

OTTAMISSUUNNITELMA

Vastaanottaja
Veraisen Sora Ky

Asiakirjatyyppi
Maa-ainesten ottosuunnitelma

Päivämäärä
9.5.2023

VERAISEN SORA KY **MAA-AINESTEN** **OTTOSUUNNITELMA**

Päivämäärä **9.5.2023**
Laatija **Ulla Helenius, Ramboll Finland Oy**
Suvi Pekkarinen, Ramboll Finland Oy
Hyväksyjä **Tuomas Verainen, Veraisén Sora Ky**
Kuvaus **Maa-ainesten ottosuunnitelma**

Viite 1510075979

SISÄLTÖ

TIIVISTELMÄ	3
1. Hankkeen kuvaus	3
1.1 Yleistä	3
1.2 Hakijan tiedot	3
1.3 Kiinteistö	4
1.4 Hankkeen perustelut ja tavoitteet	4
2. Suunnittelualan kuvaus	4
2.1 Ympäristöolosuhteet	4
2.2 Rajanaapurit	4
2.3 Kaavoitus	4
3. Ottamistoiminta ja sen järjestäminen	5
3.1 Valmistelevat työt	5
3.2 Ottamisen toteutus	5
3.3 Kuljetukset	6
3.4 Jätehuolto	6
4. Toiminnan ympäristövaikutukset ja niiden vähentäminen	6
4.1 Ottoalueen jälkihoito	6
5. Toimintaan liittyvät riskit ja niiden ehkäiseminen	7
6. Tarkkailu ja raportointi	7

LIITTEET

Liite 1

Yleiskartta, Kohteen sijainti 1:5 000

Liite 2

Sijaintikartta

Liite 3

Kiinteistörekisterikartta ja luettelo rajanaapureista

Liite 4

Suunnitelmakuva, lähtötilanne

Liite 5

Suunnitelmakuva, lopputilanne

Liite 6

Yleiskartta, tukitoiminta-alue, kaivannaisjätevarasto, varastokasat, vesivarasto 1:2 500

Liite 7

Kaivannaisjätteen jätehuoltosuunnitelma

TIIVISTELMÄ

Veraisen Sora Ky hakee maa-ainesten ottolupaa 8,6 ha määräalalle Mynämäen kunnassa, Kumiruonan kylässä sijaitsevasta tilasta (RN:o 503-535-1-9). Kiinteistön alueelle on aiemmin saatu lupa maa-ainesten ottamiselle Mynämäen kunnan toimesta, mutta ottotoimintaa alueella ei ole kunnan toimesta aloitettu. Kunnan ottoloupa on siirretty Mynämäen kunnan teknisen lautakunnan päätöksellä Veraisen Sora Ky:lle 2.1.2023, tämä lupa on voimassa marraskuuhun 2023.

Veraisen Sora Ky hakee alueelle jatkolupaa, suunnitelman mukaisesti alueelta otettavan maa-aineksen kokonaismäärä on 195 000 m³ ja toiminta-aika alueella 10 vuotta (vuosien 2023-2033 välisenä aikana). Maa-aines myydään eri maanrakennuskohteisiin käytettäväksi.

Laitoksen toiminta-aika ajoittuu pääasiassa touko-lokakuun väliselle ajalle, mutta sääolosuhteista ja kysynnästä riippuen toimintaa alueella voidaan suorittaa läpi vuoden. Alueella työskennellään arkisin klo 6-22 välisenä aikana ja tarvittaessa satunnaisesti myös lauantaisin.

Alueella suoritettavassa toiminnassa ei synny erityisesti jätteitä.

Toiminnasta aiheutuu melu- ja pölypäästöjä, joiden vähentämiseen ja hallintaan kiinnitetään työn aikana erityistä huomiota. Normaali-toiminnasta ei aiheudu päästöjä maaperään tai pohjaveteen.

Toiminnan loputtua alue siistitään, muotoillaan ja palautetaan virkistyskäyttöön.

1. HANKKEEN KUVAUS

1.1 Yleistä

Veraisen Sora Ky hakee maa-ainesten ottolupaa 8,6 ha määräalalle Mynämäen kunnassa, Kumiruonan kylässä sijaitsevalle tilalle (RN:o 503-535-1-9). Määräala tullaan lohkomään omaksi tilakseen vuoden 2023 aikana. Kiinteistön alueelle on aiemmin haettu lupaa maa-ainesten ottamiselle Mynämäen kunnan toimesta, mutta toimintaa ei kunnan toimesta ole aloitettu. Kunnan ottoloupa on siirretty Mynämäen kunnan teknisen lautakunnan päätöksellä Veraisen Sora Ky:lle 2.1.2023, lupa on voimassa marraskuuhun 2023.

Tämä maa-ainesten ottosuunnitelma on laadittu liitteeksi Veraisen Sora Ky:n lupahakemukselle maa-aineksen ottamisen jatkamiseksi alueella.

1.2 Hakijan tiedot

Veraisen Sora Ky hakee lupaa maa-ainesten ottamiselle 8,6 ha:n määräalalle Kumiruonan kylässä sijaitsevalle tilalle (RN:o 503-535-1-9). Alueen omistaa Veraisen Sora Ky.

Yhteyshenkilö: Tuomas Verainen
puh. 050 373 4453
toimisto@veraisensora.fi

Veraisen Sora Ky
Valtakatu 4
23100 Mynämäki
Y-tunnus 0297597-9

1.3 Kiinteistö

Ottoalue sijaitsee kiinteistöllä 503-535-1-9, jonka kokonaispinta-ala on 130,7 ha. Veraisen Sora Ky on ostanut tilasta 8,6 ha määräalan, joka lohkotaan omaksi tilakseen vuoden 2023 aikana. Hakemuksen mukaisen maa-ainesten ottoalueen pinta-ala on noin 4,3 ha määräalasta.

1.4 Hankkeen perustelut ja tavoitteet

Soraa ja hiekkaa otetaan ja myydään erilaisissa rakennushankkeissa käytettäväksi.

2. SUUNNITTELUALUEEN KUVAUS

Maa-ainesten ottoalue sijaitsee Mynämäen kunnassa, Kumironan kylässä Krouvinummentien eteläpuolella. Ottoalueen sijainti on esitetty yleiskartalla liitteessä 1. Ottoalue sijaitsee kiinteistöllä 503-535-1-9, jonka kokonaispinta-ala on 130,7 ha. Veraisen Sora Ky omistaa 8,6 ha:n alueen tilasta, josta maa-ainesten ottoalueen pinta-ala on noin 4,3 ha. Veraisen Sora Ky:n omistama alue tullaan lohkomään omaksi tilakseen vuoden 2023 aikana.

2.1 Ympäristöolosuhteet

Ottoalue on pääosin kuivahkoa kangasta, jolla kasvaa mäntyjä. Luontoarvot ovat tavanomaiset. Alueen keskellä on vanha maanottoalue, joka on kaivettu tasoon +37...+38. Vanhalle maanottoalue kasvaa pientä männikköä ja koivua. Aluetta ei ole muotoiltu ottotoiminnan päätyttyä eikä luiskia ole loivennettu.

Lähin asutus sijaitsee n. 1 km etäisyydellä ja lähin lomarakennus noin 500 m päässä ottoalueesta.

Alue sijoittuu n. 330 m päähän Motellin pohjavesialueen (0250303) rajasta, joka on vedenhankintaa varten tärkeä pohjavesialue. Ottoalueen kaakkoispuolella, n. 200 m päässä, sijaitsee kartoissa näkyvä pieni allas, joka on kallionottoalueelle syntynyt, matala orsivesiallas. Ottoalue kuuluu Viljalanojan valuma-alueeseen (kolmas jakovaihe, 31.004).

Lähin luonnonsuojelualue sijaitsee alueelta etelään, Krouvinummentien toisella puolella.

Kulku alueelle tapahtuu Krouvinummentietä ja olemassa olevaa metsätietä pitkin.

Lähin pohjavesialue sekä merkittävät luontokohteet on esitetty kartalla liitteessä 2.


2.2 Rajanaapurit

Rekisterikartta ja luettelo tilan rajanaapureista on esitetty liitteessä 3.

2.3 Kaavoitus

Alue kuuluu Varsinais-Suomen maakuntakaavaan, joka on vahvistettu ympäristöministeriössä 20.3.2013. Kaavalla ottamisalue sijaitsee maa- ja metsätalousvaltaisella alueella (kuva 1).

Alueella ei ole voimassa olevaa yleis- tai asemakaavaa.



Kuva 1. Ote Varsinais-Suomen maakuntakaavasta.

3. OTTAMISTOIMINTA JA SEN JÄRJESTÄMINEN

Maan ottaminen aloitetaan vanhan maanottoalueen ympäriltä, jossa maa-ainesta on noin 106 000 m³. Kaivuutyöt jatkuvat alueen kaakkoisosaan, jossa arvioidaan olevan kaivettavaa maa-ainesta noin 89 000 m³. Kaivun alin pohjataso on +37,20 (kuitenkin vähintään 1 m alueen pohjaveden pinnan tasosta) ja suurin kaivussyvyys n. 10 m. Toiminta-aika on 10 vuotta.

Ottamisalueen pinta-ala: 43 000 m²
 Aineiden ottamissyvyys: 1–10 m
 Haettu kokonaismäärä: 195 000 m³
 Arvioitu vuotuinen otto: 19 500 m³
 Ottamisaika: 10 vuotta

Ottoalue ja etenemissuunta on esitetty kartalla liitteessä 4.

3.1 Valmistelevat työt

Ottoalueelta kaadetaan puusto maan ottamisen edetessä. Pintamaat kuoritaan ja välivarastoidaan toiminnan ajaksi. Ottotoiminnan päätyttyä maat käytetään alueen maisemointiin. Ottoalueen ulkopuolella oleva puusto säilytetään. Krouvinummentien vierelle jätetään 20 m:n ja naapurikiinteistöjen rajalle 5 m:n levyinen suojavyöhyke. Alueelle johtava metsäautotie alennetaan toisessa kaivuvaiheessa kaivun pohjatasoon. Tarvittaessa alueelle tehdään työmaateitä maa-aineksen kuljetusta varten. Tukitoimintoalueet, tieyhteydet ja kaivannaisjätevarastonsijainti on esitetty liitteessä 6.

3.2 Ottamisen toteutus

Alkutilanne ennen ottotoimintaa on esitetty kartalla liitteessä 4. Alueella suoritetaan maa-aineksen ottoa koko toiminta-aikana n. 195 000 m³-ktr. Maa-aineista myydään erilaisiin maanrakennuskohteisiin käytettäväksi.

Maata kaivetaan n. 2,5...3,0 m korkeissa kerroksissa luiskakaltevuudella 2:1 tai loivemmin, mikäli pohjaolosuhteet sitä edellyttävät. Maanottoalue merkitään työmaa-alueennuksin ja kaivannon reuna merkitään lippunaruin. Merkinnät tehdään riittävän kattavasti, jotta ulkopuolisilla ei ole mahdollisuutta joutua tietämättään alueelle.

Materiaalin käsittelyssä käytetään maanjalostukseen tarkoitettuja koneita ja laitteita (pyöräkuormaaja, kaivinkone, seurat yms). Kuljetukset suoritetaan raskaalla kalustolla.

Laitoksen toiminta-aika ajoittuu pääsääntöisesti touko-lokakuulle, mutta sääolosuhteista ja kysynnästä riippuen toimintaa alueella voidaan suorittaa läpi vuoden. Päivittäinen toiminta-aika ajoittuu klo 6.00–22.00 välille.

3.3 Kuljetukset

Liikennöinti alueelle tapahtuu olemassa olevaa tieverkkoa pitkin. Liikennemäärät alueella vaihtelevat toimintapäivinä 2–25 käynnin välissä, ja liikenne muodostuu raskaasta kalustosta. Liikenne alueella on kausiluontoista.

3.4 Jätehuolto

Maa-ainesten ottotoiminnassa ei synny jätteitä. Alueella ei ole sosiaalityöläisiä, työntekijät hoitavat itse mahdollisesti syntyvät jätteet asianmukaiseen jätteenkeräykseen.

Kaivannaisjätteen jätehuoltosuunnitelma on esitetty liitteessä 7.

4. TOIMINNAN YMPÄRISTÖVAIKUTUKSET JA NIIDEN VÄHENTÄMINEN

Maa-aineksen otosta aiheutuu muutoksia maisemaan. Maa-aineksen ottamisesta ja lastaamisesta aiheutuu mahdollisesti pölyämistä. Syntyvät pölypäästöt ovat paikallisia, eikä niistä arvioida aiheutuvat kohtuutonta haittaa ympäristöön.

Pohjaveden suojelemiseksi maankaivu tehdään siten, ettei siitä aiheudu pohjaveden laatumuutoksia tai pysyviä muutoksia pohjaveden korkeuteen. Alin kaivutaso jätetään n. 1 m pohjavedenpinnan yläpuolelle. Ennen kaivutöitä alueelle asennetaan pohjavesiputki pohjaveden pinnan varmistamista ja tarkkailua varten.

Ottamisalueella ei säilytetä öljytuotteita eikä huolleta koneita. Öljyvahinkojen varalta alueelle varataan imeytysainetta.

Syntyvien melu- ja pölyhaittojen vähentämiseksi ottamisalueen ympärille pyritään jättämään mahdollisimman paljon puustoa. Pintamaa- ja varastokasveja tehdään suoja-alueita melu- ja pölypäästöjen leviämisen estämiseksi.

Pölynsidontaan sekä työvaiheiden että kuljetuksista johtuvan tiepölyn osalta käytetään tarvittaessa vettä. Tarvittaessa alueelle tuodaan vettä kastelua varten säiliöautolla.

4.1 Ottoalueen jälkihoito

Toiminnan päätyttyä alue siistitään ja alueelle levitetään ottotoiminnan aikana varastoidut pintamaat sekä tarvittaessa alueelle tuodaan uutta maata kasvukerrosta varten. Kaikki alueelle varastoidut pintamaat pystytään hyödyntämään alueen jälkihoidon yhteydessä tehtävissä maisemoinneissa. Kasvillisuuden palauttamiseksi alueelle istutetaan puusto. Jälkihoitokustannuksiksi arvioidaan 10 000 €. Aluetta voidaan jälkihoitotoimenpiteiden jälkeen käyttää retkeily- ja virkistysalueena.

Lopputilanne on esitetty kartalla liitteessä 5.

5. TOIMINTAAN LIITTYVÄT RISKIT JA NIIDEN EHKÄISEMINEN

Toiminnassa pyritään käyttämään nykyaikaisia ja huollettuja laitteistoja. Toimintaan liittyviä riskejä ovat lähinnä työkoneiden öljy- ja polttoainevuodot. Mahdollisten vahinkojen varalta alueelle varataan riittävä määrä imeytysainetta.

Mikäli alueella tapahtuu öljyvahinko, siihen reagoidaan välittömästi lisävahinkojen ehkäisemiseksi ja poikkeuksellisessa tilanteessa ollaan viipymättä yhteydessä valvontaviranomaiseen.


Toimintaan liittyviä henkilöriskejä pyritään vähentämään huolellisilla työtavoilla, asianmukaisella perehdyttämisellä ja toiminta-alueen ja käytettävän kaluston kunnossapidolla.

Ulkopuolisia varoitetaan toiminnasta asianmukaisin merkein, ja kaivannon reunalle sijoitetaan lip-pusiimat. Asiaton ajoliikenne toiminta-alueelle estetään kieltomerkeillä.

6. TARKKAILU JA RAPORTOINTI

Toiminta-aikana alueella suoritetaan jatkuvaa aistinvaraista tarkkailua sekä alueella suoritettavien toimintojen että lähiympäristön osalta. Pohjaveden pintaa tarkkaillaan asennettavasta pohjavesiputkesta.


LIITE 1
YLEISKARTTA, KOHTEEN SIJAINTI 1:5 000



Tutkimuskohteen nimi ja osoite		Piirustuksen sisältö		Mittakaava
Ylikumiruona Mynämäki		Yleiskartta, kohteen sijainti		1:75 000 (A4)
	Ramboll Finland Oy PL25, Itsehallintokuja 3 02601 ESPOO puh. 020 755 6200 fax 020 755 6206	Suunn. ala	Projektinumero	Tiedosto
		YMP	1510075797	
hyv.	Suvi Pekkarinen/Ramboll Finland Oy	Piirustusnumero	Muutos	
		Liite 1		
		Piirtäjä	Suunnittelija	Pvm.
		IIKAI	Suvi Pekkarinen	24.3.2023

LIITE 2 SIJAINTIKARTTA 1:10 000

- Kohdekiinteistö 503-535-1-9
- Lohkottava määräala
- Suunniteltu ottoalue
- Lähiikiinteistöt
- Pohjavesialueet
(Motelli, ID 0250303, 1-luokkaa)
- Luonnonsuojelualueet, valtiot
- Pintaveden virtaussuunta

[illegible]

LIITE 3
KIINTEISTÖREKISTERIKARTTA JA LUETTELO RAJANAAPUREISTA

VERAISEN SORA
Mynämäki
Maa-ainesten ottosuunnitelma
503-535-1-9 Ylikumiruona

KIINTEISTÖ- JA RAJANAAPURITIEDOT

Kiint.nro	Nimi	Omistaja	Postiosoite	Postitoimipaikka
Rajanaapurit				
503-535-1-9	YLIKUMIRUONA	Mynämäen kunta	Vehmaantie 111	23100 MYNÄMÄKI
503-448-1-9	Mattila	Mattila, Jari Sakari	Rahkolantie 104	23100 MYNÄMÄKI
503-448-1-16	ANTTILA	Heinonen, Terttu Sanelm	Kuovintie 3 as. 3	23100 MYNÄMÄKI
503-448-1-16	ANTTILA	Heinonen, Usko Armas	Kuovintie 3 as. 3	23100 MYNÄMÄKI
503-526-1-55	YLISTALON KORPIMETSÄ	Ristikankare, Lauri Eero Jalmari	Rieskalähteentie 41	20300 TURKU
503-526-1-55	YLISTALON KORPIMETSÄ	Ristikankare, Timo Antero	Hiidenkiukaantie 3 A 10	00340 HELSINKI
503-526-1-55	YLISTALON KORPIMETSÄ	Saleva, Otto Aarno Olavi	Multavierunkatu 5 C 924	20100 TURKU
503-535-1-1	PÄÄRNAVUORI II	Simulan Tila Oy	Vidiläntie 338	23800 LAITILA

Tiedot perustuvat väestöntietojärjestelmään.


Lähde: 7.3.2023

Maanmittauslaitoksen Kiinteistötietojärjestelmä www.ktj.fi

Yritys- ja yhteistötietojärjestelmä www.ytj.fi

Ramboll Finland Oy tytäryhtiöineen (Ramboll) on sitoutunut suojaamaan yksityisyyttä ja kunnioittamaan henkilötietojen tietosuojaa.

(http://www.ramboll.fi/ramboll_finland_oy/tietosuoja)




Tutkimuskohteen nimi ja osoite		Piirustuksen sisältö		Mittakaava
Ylikumiruona Mynämäki		Naapurikiinteistöt		1:15 000 (A4)
 Ramboll Finland Oy PL25, Itsehallintokuja 3 02601 ESPOO puh. 020 755 6200 fax 020 755 6206	Suunn. ala		Projektinumero	Tiedosto
	YMP		1510075797	
	Piirustusnumero		Liite 1	Muutos
hyv.	Piirtäjä	Suunnittelija	Pvm.	
Suvi Pekkarinen/Ramboll Finland Oy	IIKAI	Suvi Pekkarinen	11.4.2023	

LIITE 4
SUUNNITELMAKUVA, LÄHTÖTILANNE 1:2000

Merkinnät


- Kiinteistöistä 503-535-1-9 lohottava määräala
- Suunniteltu ottoalue
- Nykyinen kaivannon reuna
- Kaivun suunta



Päivitetty sisältö		Mittakaava	
Ottoalueen nykytila		1:2 000 (A3)	
Suunn. ala		Projektinumero	Tiedosto
YMP		1510075979	Muutos
Päivitetty		Liite 3	
Päivitetty		Suunnittelija	Pvm
IHKAI		Suvi Pekkarinen	5.5.2023

Tutkimuskohde: Mynämäki		Ramboll Finland Oy	
Ylikumiruona		PL25, Itsehallintokatu 3	
Mynämäki		02601 ESPOO	
		puh. 020 755 6200	
		fax 020 755 6206	
		Ramboll	
		Suvi Pekkarinen/Ramboll Finland Oy	

LIITE 5
SUUNNITELMAKUVA, LOPPUTILANNE 1:2000




- Merkinnät**
- Kiinteistöistä 503-535-1-9 lohikottava määräala
 - Suunniteltu ottoalue
 - Kaivannon reuna

Tutkimusalueen nimi ja osoite		Piirustuksen sisältö	Mittakaava
Ylikumiruona Mynämäki		Tilanne toiminnan päätyttyä	1:2 000 (A3)
RAMBOLL Ramboll Finland Oy PL25, Itsehallintokuja 3 02601 ESPOO puh. 020 755 6200 fax 020 755 6206	hyy.	Projektinumero	Tiedosto
	hyy.	1510075979	Muutos
Suvi Pekkarinen/Ramboll Finland Oy		Liite 4	
IHKAI		Suunnittelija	Pvm.
Suvi Pekkarinen			5.5.2023

LIITE 6

**YLEISKARTTA, TUKITOIMINTA-ALUE, KAIVANNAISJÄTEVARASTO,
VARASTOKASAT 1:2 000**

- Merkinnät**
- Kiinteistöistä 503-535-1-9 lohkottava määräala
 - Suunniteltu ottoalue



Tutkimusalueen nimi ja osoite		Päiväkirjan sisältö		Mittakaava			
Ylikumiruona Mynämäki		Tukitoiminta-alue, kaivannaisjätevarasto, varastokasat		1:2 000 (A3)			
RAMBOLL Ramboll Finland Oy PL25, Itsehallintokujalla 3 02601 ESPOO puh. 020 755 6200 fax 020 755 6206	Suunn. ala		Projektiluettelo		Tiedosto		
	YMP		1510075979				
	Päiväkirjan numero				Muutos		
			Liite 6				
	Päiväkirja		Suunnitelma		Pvm.		
hyv.		Suvi Pekkarinen/Ramboll Finland Oy		IIKAI		Suvi Pekkarinen	
						5.5.2023	

LIITE 7
KAIVANNAISJÄTTEEN JÄTEHUOLTOSUUNNITELMA

YMPÄRISTÖHALLINTO

PVM

KAIVANNAISJÄTTEEN JÄTEHUOLTOSUUNNITELMA
MAA-AINESTEN OTTAMISTOIMINNALLE
(MAL 5a §, 16b §, YSL 114 §).Suunnitelma liittyy maa-ainesten ottamislupaan ☒Ympäristölupaan ☐

1. LUPATIEDOT

Ympäristöluvan tai maa-ainesten ottamisluvan hakijan nimi

Veraisen Sora Ky

Ottamisalueen nimi

Ylikumiruona

Kunta

Mynämäki

Kylä

Kumiruona

Tilan RN:o

1:9

Ottamisalueen pinta-ala

8,6 ha

Luvan viimeinen voimassaolopäivä

Otettava maa-aines	Ottamismäärä (m ³ -ktr)	
Kalliokiviaines (murske, louhe)		
Rakennus- ja muu luonnonkivi		
Sora ja hiekka	195000	
Moreeni		
Multa tai savi		

2. KAIVANNAISJÄTE

Kaivannaisjätteen laji ⁽¹⁾		Arvio kaivannaisjätteen kokonaismäärästä (m ³ -ktr) ⁽²⁾	Kaivannaisjätteen hyödyntäminen ja käsittely ⁽³⁾	
Pilaantumaton			Valitse 1, 2 ja/tai 3	Tarvittaessa yksityiskohtaisempi kuvaus
Ei pysyvä maa-aines	Pintamaa	1000	1	
	Kannot ja hakkuutähteet			
Pysyvä maa-aines	Kivipöly tai kivituhka			
	Vesiseulonta- ja selkeytysaltaiden hienoainekset			
	Savi ja siltti			
	Sivukivi			
	Seulontakivet ja lohkareet			
	Muu, mitä?			
Pilaantunut maa-aines	Mitä?			
Kaivannaisjätteitä yhteensä		1000		

A) Tiedot kaivannaisjätteen ympäristövaikutuksista⁽⁴⁾

☐ Esitetty maa-ainesten ottamissuunnitelmassa.

Kaivannaisjätteellä ei ole haitallisia vaikutuksia alueen maaperään, pohja- tai pintaveteen, koska syntyvät maa-ainekset ovat puhtaita alueella jo olevia materiaaleja

B) Ympäristön pilaantumisen sekä muiden vaikutusten ehkäisemiseksi toteutettavat toimet toiminnan aikana ja sen päätyttyä⁽⁵⁾

☒ Esitetty maa-ainesten ottamissuunnitelmassa.

C) Selvitys seurannasta ja tarkkailusta toiminnan aikana ja sen päätyttyä⁽⁶⁾

☒ Esitetty maa-ainesten ottamissuunnitelmassa.

D) Tiedot toiminnan lopettamisesta⁽⁷⁾

☒ Esitetty maa-ainesten ottamissuunnitelmassa.

3. KAIVANNAISJÄTEALUE

E) Selvitys kaivannaisjätteen jätealueesta⁽⁸⁾

☒ Esitetty maa-ainesten ottamissuunnitelmassa.

Jätealueen sijainti ja pinta-ala (ha)

Jätealueen perustaminen ja hoito

Jätealueen ympäristö

Selvitys maaperän ja pohjaveden tilasta

Jätealueen ympäristövaikutukset ja niiden seuranta

Jätealueen käytöstä poistaminen ja jälkihoito

F) Liitekartta 1:2000-1:10 000, josta käy ilmi kaivannaisjätteen jätealueiden sijainti ja lähiympäristö

☒ Esitetty maa-ainesten ottamissuunnitelmassa

4. LISÄTIETOJA

Yhdyshenkilön nimi ja yhteystiedot (osoite, puhelin ja sähköpostiosoite)

Veraisen Sora Ky, Tuomas Verainen, puh. 050 373 4453, toimisto@veraisensora.fi

YLEISTÄ

Kaivannaisjätteen jätehuoltosuunnitelma:

Kaivannaisjätteen jätehuoltosuunnitelma on laadittava maa-ainesten *ottamistoiminnassa syntyvästä kaivannaisjätteestä*. Vaatimus kaivannaisjätteen jätehuoltosuunnitelmasta koskee maa-ainelain 5 a § ja 16 b nojalla tapahtuvaa maa-ainesten ottamista sekä ympäristönsuojelulain 114 § tarkoittamaa kivenlouhimoa, muuta kiven louhintaa ja kivenmurskausta. Kaivannaisjätteen jätehuoltosuunnitelma on osa maa-ainesten ottamissuunnitelmaa. Kaivannaisjätteen jätehuoltosuunnitelma tulee esittää maa-ainelain mukaisen lupahakemuksen yhteydessä myös silloin, jos maa-aineksen ottaminen ei edellytä ottamissuunnitelmaa (maa-ainelaki 5 §:n 1 mom). Kaivannaisjätteen jätehuoltosuunnitelma tehdään vain luvanvaraisesta toiminnasta, joten kotitarveottamisesta suunnitelmaa ei vaadita.

Kaivannaisjätteen jätehuoltosuunnitelman laatimisen keskeiset tavoitteet ovat jätteiden synnyn ehkäisy, jätteiden hyödyntämisen edistäminen sekä jätteiden turvallinen käsittely ja ympäristön pilaantumisen ehkäisy

Jätehuoltosuunnitelman toimittaminen viranomaiselle ja aikataulu:

Kaivannaisjätteen jätehuoltosuunnitelma käsitellään maa-ainesten ottamislupahakemuksen yhteydessä. Jos ottaminen edellyttää lisäksi ympäristölupaa, jätehuoltosuunnitelma liitetään ympäristölupahakemukseen. Jos maa-ainesten ottamislupa on haettu ennen ympäristölupaa tai sitä haetaan samanaikaisesti ympäristölupaa kanssa, niin tällöin maa-ainesten ottamissuunnitelma tai siihen sisältyvä kaivannaisjätteen jätehuoltosuunnitelma kopioidaan osaksi ympäristölupahakemusta.

Voimassa olevien maa-ainesten ottamislupien jätehuoltosuunnitelma esitetään maa-ainelupaa tai ympäristölupaa valvovalle viranomaiselle valvontatarkastuksen yhteydessä. Ensimmäisen kerran suunnitelma tulee esittää **30.4.2009** mennessä. Kaivannaisjätteen jätehuoltosuunnitelmaa koskeva vaatimus ei koske ottamistoimintaa, joka on jo päättynyt ja josta lopputarkastus on tehty ennen 1.6.2008.

Jätehuoltosuunnitelma laaditaan koko toiminta-ajalle, mutta se tarkistetaan viiden vuoden välein. Jätehuoltosuunnitelma tulee toimittaa ensisijassa sähköisesti valvontaviranomaiselle.

1. LUPATIEDOT

Tässä kohdassa esitetään keskeiset maa-ainestenottamislupaa tai ympäristölupaa koskevat tiedot.

2. KAIVANNAISJÄTE

1) Kaivannaisjätteen laji ja ominaisuudet

Kaivannaisjätteellä tarkoitetaan kallio- tai maaperässä luonnollisesti esiintyvän orgaanisen tai epäorgaanisen aineksen irrotuksessa tai sen varastoinnissa, rikastamisessa tai muussa jalostamisessa syntyvää jätettä. Maa-ainesten ottamisen yhteydessä syntyviä kaivannaisjätteitä voivat olla esimerkiksi ottamisalueiden pintamaat, sivukivet, vesiseulonta- ja selkeytysaltaiden hienoainekset, kivituhka ja vastaavat ainekset.

Maa-ainesten ottamisessa syntyvät kaivannaisjätteet ovat yleensä pilaantumattomia joko pysyviä (inertejä) tai ei pysyviä maa-aineksia. Pilaantumaton maa-aines ja pysyvä kaivannaisjäte on määritelty kaivannaisjäteasetuksen (379/2008) 2 §:n 1 momentin 4 ja 5 kohdissa. Mikäli ottamistoiminnassa syntyy pilaantuneita kaivannaisjätteitä, ne yksilöidä ao. kohdassa.

2) Arvioi kaivannaisjätteenkokonaismäärästä

Ilmoitetaan kaivannaisjätelajeittain arvio koko tuotantoaikana syntyvästä kaivannaisjätteen määrästä teoreettisina kiintokuutiometreinä.

3) Kuvaus jätteen hyödyntämisestä ja käsittelystä

Valitaan vaihtoehdoista joko 1, 2 ja/tai 3.

1. Kaivannaisjäte käytetään ottamisalueen suojarakenteisiin, jälkihoitoon ja maisemointiin
2. Kaivannaisjäte kuljetetaan ottamisalueen ulkopuolelle hyödynnettäväksi
3. Kaivannaisjäte varastoidaan alueelle yli 3 vuodeksi. Alueelle perustetaan kaivannaisjätteen jätealue, lomakkeen kohta E.

Tarvittaessa jätteiden hyödyntämistä ja käsittelyä kuvataan tarkemmin oikeanpuoleisessa sarakkeessa.

Ottamistoiminnassa syntyviä kaivannaisjätteitä voidaan hyödyntää ja käsitellä tehokkaasti. Pintamaita, kiviä ja kivennäismaita voidaan usein käyttää jälkihoidossa pintarakenteena sekä täyttöjen tekemiseen. Suuret kivet ja lohkareet voidaan murskata kiviainestuotteiksi. Kannot ja muu puuaines voidaan hakettaa ja viedä poltettavaksi tai käyttää pintarakenteena. Vesiseulonta ja selkeytysaltaiden hienoainekset voidaan käyttää maisemoinnissa ja ympäristönhoidossa.

Mikäli ottamistoiminnassa syntyneitä kaivannaisjätteitä ei voida käyttää hyödyksi ja ne joudutaan varastoimaan ja sijoittamaan ottamisalueelle, jätehuoltosuunnitelman tulee sisältää tiedot kyseisen kaivannaisjätteen käsittelypaikasta eli *kaivannaisjätteen jätealueesta*. Kaivannaisjätteen jätehuoltosuunnitelmassa tarvittavia tietoja kaivannaisjätteen jätealueesta on käsitelty kohdassa 10.

4) Tiedot kaivannaisjätteen ympäristövaikutuksista

Kaivannaisjätteistä ja niiden varastoinnista mahdolliset aiheutuvat ympäristövaikutukset kuvataan tässä, mikäli tietoja ei ole esitetty ottamissuunnitelmassa. Tyypillisiä ympäristövaikutuksia voivat olla esimerkiksi pohjavesi-, pintavesi-, melu- sekä maisemahaitat. Jätealueen ympäristövaikutuksia on tarkasteltu kohdassa 10.

5) Ympäristön pilaantumisen sekä muiden vaikutusten ehkäisemiseksi toteutettavat toimet toiminnan aikana ja sen päätyttyä

Ottamistoiminnan haitallisten vaikutusten ehkäisemiseksi toteutettavat toimet toiminnan aikana ja sen päätyttyä esitetään tässä, mikäli niitä ei ole esitetty ottamissuunnitelmassa. Mikäli tiedot on esitetty ottamissuunnitelmassa laitetaan rasti "Esitetty maa-ainestenottamissuunnitelmassa" –kohtaan.

6) Seuranta ja tarkkailu toiminnan aikana ja sen päätyttyä

Toiminnan seuranta ja tarkkailu kuvataan tässä, mikäli ko.tietoja ei ole esitetty ottamissuunnitelmassa. Mikäli tiedot on esitetty ottamissuunnitelmassa laitetaan rasti "Esitetty maa-ainestenottamissuunnitelmassa" –kohtaan.

7) Toiminnan lopettaminen

Toiminnan lopettaminen kuvataan tässä, mikäli ko.tietoja ei ole esitetty ottamissuunnitelmassa. Mikäli tiedot on esitetty ottamissuunnitelmassa laitetaan rasti "Esitetty maa-ainestenottamissuunnitelmassa" –kohtaan.

3. KAIVANNAISJÄTEALUE

8) Selvitys kaivannaisjätteen jätealueesta

Esitetään tiedot kaivannaisjätteen jätealueesta ja sen ympäristöstä sekä tiedot jätealueen ympäristövaikutuksista ja seurannasta. Lisäksi esitetään tiedot jätealueen käytöstä poistamisesta ja jälkihoidosta sekä niihin liittyvästä tarkkailusta. Tiedot tulee esittää, mikäli niitä ei ole esitetty ottamissuunnitelmassa. Jätealueista esitetään lisäksi *liitekartta 1:2000 - 1:10 000*. Mikäli tiedot on esitetty ottamissuunnitelmassa laitetaan rasti "Esitetty maa-ainestenottamissuunnitelmassa" –kohtaan.

Mikäli maa-ainesten ottamisessa syntyvää pilaantumaton tai pysyvää kaivannaisjätettä varastoidaan ja sijoitetaan ottamisalueelle yli kolmeksi vuodeksi, tulee kaivannaisjätehuoltosuunnitelmassa esittää tiedot kyseisestä **kaivannaisjätteen jätealueesta**. Mikäli kaivannaisjäte on muuta kuin pilaantumaton tai pysyvää, niin määräaika kaivannaisjätealueen perustamiselle on 1 vuosi.

4. LISÄTIETOJA ANTAA

Ilmoitetaan yhteyshenkilön nimi ja yhteystiedot, jolta voi tiedustella kaivannaisjättesuunnitelmasta yksityiskohtaisempia tietoja.

LUETTELO NAAPURITILOJEN SIJANNISTA JA YHTEYSTIEDOISTA

VERAISEN SORA
Mynämäki
Maa-ainesten ottosuunnitelma
503-535-1-9 Ylikumiruona

KIIINTEISTÖ- JA RAJANAAPURITIEDOT

Kiint.nro	Nimi	Omistaja	Postiosoite	Postitoimipaikka
Rajanaapurit				
503-535-1-9	YLIKUMIRUONA	Mynämäen kunta	Vehmaantie 111	23100 MYNÄMAKI
503-448-1-9	Mattila	Mattila, Jari Sakari	Rahkolantie 104	23100 MYNÄMAKI
503-448-1-16	ANTTILA	Heinonen, Terttu Sanelm	Kuovintie 3 as. 3	23100 MYNÄMAKI
503-448-1-16	ANTTILA	Heinonen, Usko Armas	Kuovintie 3 as. 3	23100 MYNÄMAKI
503-526-1-55	YLISTALON KORPIMETSÄ	Ristikankare, Lauri Eero Jalmari	Rieskalähteentie 41	20300 TURKU
503-526-1-55	YLISTALON KORPIMETSÄ	Ristikankare, Timo Antero	Hiidenkiukaantie 3 A 10	00340 HELSINKI
503-526-1-55	YLISTALON KORPIMETSÄ	Saleva, Otto Aarno Olavi	Multavierunkatu 5 C 924	20100 TURKU
503-535-1-1	PÄÄRÄVUORI II	Simulan Tila Oy	Vidiläntie 338	23800 LAITILA


Tiedot perustuvat väestötietojärjestelmään.

Lähde: 7.3.2023

Maanmittauslaitoksen Kiinteistötietojärjestelmä www.ktj.fi

Yritys- ja yhteistietojärjestelmä www.ytj.fi

Ramboll Finland Oy tytäryhtiöineen (Ramboll) on sitoutunut suojaamaan yksityisyyttä ja kunnioittamaan henkilötietojen tietosuojaa.
(http://www.ramboll.fi/ramboll_finland_oy/tietosuoja)



Merkinnät

-  Kiinteistöstä 503-535-1-9 lohkottava ala
-  503-535-1-9
-  Rajanaapurit

Tutkimuskohteen nimi ja osoite

Ylikumiruona
Mynämäki

Piirustuksen sisältö

Naapurikiinteistöt

Mittakaava

1:15 000
(A4)

RAMBOLL

Ramboll Finland Oy
PL25, Itsehallintokuja 3
02601 ESPOO
puh. 020 755 6200
fax 020 755 6206

Suunn. ala

YMP

Projektinumero

1510075797

Tiedosto

Piirustusnumero

Liite 1

Muutos

hyv.

Suvi Pekkarinen/Ramboll Finland Oy

Piirtäjä

IIKAI

Suunnittelija

Suvi Pekkarinen

Pvm.

11.4.2023

